



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE  
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

VERB/1

Dipartimento ..... C O M O

OMOLOGAZIONE DI IMPIANTO DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE

Matr. .... 1089 / 92 ..... Sigla ..... VA ..... Prov. .... VARESE .....  
Tipo ..... R G ..... Comune ..... CASTELLANZA .....  
Costr. .... CHEMIE LINZ ..... NF ..... 001/91 ..... Loc. .... C. SEMPIONE, 13 .....  
Capac. 1t 8120 p (bollo) { ..... 22 ..... bar .....  
E= 300/220 °C { ..... 8 ..... bar .....  
Ditta ..... CHEMIE LINZ CASTELLANZA .....

CERTIFICATO DELLE PROVE E DELLE VERIFICHE ESEGUITE

VERIFICA: ISPEZIONE GENERALE + Data 15 NOV 1993

VERIFICA DI ESERCIZIO DI 1° IMPIANTO

L'apparecchio, riconosciuto dalle punzonature di collaudo, è indenne.

L'apparecchio viene utilizzato, nell'impianto computerizzato per la produzione della melamina, come ribollitore di coda della colonna di stripping dei gas (CO<sub>2</sub> - NH<sub>3</sub> - H<sub>2</sub>O) dalla soluzione di melamina.

Nel mantello viene immesso vapore a 9 bar <sup>< 22 bar</sup> proveniente dalla rete di reparto sulla quale sono posti i dispositivi di controllo e di sicurezza regolamentari (verbale di taratura della VSa 32 n° 249/11.92 del 19.11.92).


Nei tubi circola la soluzione di melamina alla pressione di 6 bar ed alla temperatura di 168 °C.

E' protetto, lato tubi, dalla VS 41 tarata a 7,62 bar posta sulla tubazione di adduzione del vapore vivo nella colonna C 206p alla quale è direttamente collegato (MI 32250/90 omologato per 8 bar)

CONCLUSIONI

Nelle attuali condizioni di installazione e di esercizio l'apparecchio risponde alle norme vigenti in materia di omologazione derivanti dalla legge 16 giugno 1927 n° 1132, fatte salve le norme derivanti da altre leggi o regolamenti non riguardanti l'attività omologativa dell'ISPESL.

E' SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DELLA USSL COMPETENTE



Timbro e firma del Tecnico

*Giuseppe Durante*